



Przekrój normalny
ul. Głogowa - pochylenie daszkowe



Przekrój normalny
ul. Głogowa - pochylenie jednostronne




KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

- K1 Konstrukcja nawierzchni jezdni
- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
 - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm
- PODŁOŻE DOPROWADZONE DO GRUPY NOŚNOSCI G1 E2>80MPa

ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO

- E1 Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem

Inwestor:		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno		
Jednostka projektowa:		 EUROSTRADA Sp. z o.o. 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylce tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl		
Nazwa obiektu:		Remont drogi gminnej - ul. Głogowej na odcinku od Al. Brzóz do Al. Kasztanów w Piasecznie		Adres obiektu: woj. mazowieckie pow. piaseczyński gm. Piaseczno
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: DROGOWA		
Stanowisko:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Daniel Kopyt	drogowa	MAZ/0522/PBD/19	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Parciński	drogowa	Wa-836/94	
Nazwa rysunku:		Rewizja 00	Skala: 1:50	
Przekrój normalny		Data: 05.2022	Nr rys. : 3	