
PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej - ul. Głogowej na odcinku od Al. Brzóz do Al. Kasztanów w Piasecznie

Budowa zjazdu do dz. nr 36

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Głogowej na odcinku od Al. Brzóz do Al. Kasztanów w Piasecznie
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno, ul. Głogowa, powiat piaseczyński, woj. mazowieckiej
INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Daniel Kopyt
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2022

WYKONAWCA :



Data opracowania
17.06.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0209-05 0214-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na od- kład poz.5*0,45+1,5*0,35	m ³ m ³	 4,125	
				RAZEM	4,125
2		D-04.00.00 PODBUDOWY			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.2	KNNR 6 0111-02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem w beto- niarni C1.5/2, warstwa gr.15 cm poz.5	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm poz.5	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON koloru grafitowego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (zjazdu) 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
4		D-08.00.00 ELEMENTY DRÓG I ULIC			
6 d.4	KNR 2-31 0403-05 + KNR 2-31 0402-04	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem 8,5	m m	 8,500	
				RAZEM	8,500