



SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
w skali 1:50



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO [41 cm]

8 cm - płyta betonowa ażurowa szara 60x40 cm wypełniona ziemią i obsiana trawą

34 cm - podsypka piaskowa

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5

10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółki


podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

H. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

I. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

w skali 1:25



ZADANIE INWESTYCYJNE: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Budowa ulicy Kordiana w Piasecznie, Gmina Piaseczno</div>		
BIURO PROJEKTOWE: <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa </div> </div>		
INWESTOR: <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno </div> </div>		
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		
TEMAT RYSUNKU: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">SZCZEGÓŁ ZJAZDU IDYWIDUALNEGO</div>		
PROJEKTANT - br. drogowa mgr inż. Michał Czernicki	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0017/PWOD/14	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - br. drogowa mgr inż. Mateusz Jurczyk	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0410/PWOD/13	PODPIS:
DATA: 05.2023	SKALA: 1 : 50; 1 : 25	NR RYSUNKU: PT_T_I-4.1