

LEGENDA

- proj.przekładka kolektora
- proj.kanalizacja deszczowa drogi, parkingi
- proj.kanalizacja deszczowa z dachu
- proj.kanalizacja sanitarna
- proj.drenaż
- proj.wodociąg bytowy
- proj.wodociąg ppoż
- proj.wodociąg do podlewania zieleni
- proj.przyłącze gazu wraz ze strefą ochronna wg.opracowania PSG
- proj.przyłącze cieplne wraz ze strefą ochronna wg. osobnego opracowania
- infrastruktura do usunięcia

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur tworzywowych (Dz) oraz stalowych (DN)
2. Przewody wodociągowe układać na podsypce piaskowej o grubości min. 30cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
3. Proj. przewody wodociagowe wykonać z rur: PE100 SDR11 PN16 oraz stalowych PN16
4. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
5. Proj. przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
6. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości min. 30cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
7. Dokładną rzędną włączenia do istn. sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej ustalić na montażu.
8. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
9. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz sprawdzenia rzędnych sieci oraz materiału, z którego jest wykonane
10. Rzędne włazów studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
11. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
12. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
13. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
14. Rzędne terenu i posadowienia wpustów zgodnie z projektem drogowym
15. Wszelkie pracy w rejonie gazociągu w/c wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora sieci

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P2PA
P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR
Piaseczno
Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA
CEGROUP CREATIVE ENGINEERS
CEGROUP Sp. z o.o Sp.K
ul. T. Kościuszki 1c
44-100 Gliwic
biuro@cegroup.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
SANITARNA

NAZWA ARKUSZA
PLAN SYTUACYJNY WOD-KAN

FAZA	PW	SKALA	1:500
DATA	07.02.2022	FORMAT	420 x 594

PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Kurzbauer
upr. bud. nr 297/02

SPRAWDZAJĄCY
inż. Dawid Sulima
upr. bud. nr SLK/2272/PWOS/08

NR RYSUNKU

P2001	PW	I	L	-	0111	-
NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR.CIĄGŁY	REWIZJA

A2