DETAL ŁAWKI MA-L

Przekrój
Skala 1:20

15 desek z twardego drewna o przekroju prostokątnym,
drewno: robinia akacjowa
wymiary: 2,3x17x280-300cm

śruby ze stali nierdzewnej
15 desek z twardego drewna o przekroju prostokątnym,
drewno: robinia akacjowa
wymiary: 2,3x17x280-300cm
podkonstrukcja stalowa, ocynkowana, min. St0S,
malowanea proszkowo farbą strukturalną o
drobnym uziarnieniu, kolor RAL7016





DETAL KOSZ NA ODPADKI MA-D

Przekrój
Skala 1:20



Wnętrze kosza:
kosz plastikowy z HDPE,
pojemność: 50l

Okładzina:
32 lamele z twardego drewna,
drewno: robinia akacjowa

Podkonstrukcja:
stalowa, ocynkowana, min. St0S, malowana proszkowo,kolor RAL7016,
popołączona z elementami drewnianymi śrubami ze stali nierdzewnej

DETAL SIEDZISKA 1 OSOBOWEGO MA-K

Przekrój
Skala 1:20



Oparcie i siedzisko:
17 lameli wykonanych z twardego drewna o przekroju prostokątnym
drewno: robinia akacjowa
wymiary: 2,2x4x66 cm

Wykończenie siedziska:
1 deska z twardego drewna o przekroju prostokątnym
drewno: robinia akacjowa
wymiary: 2,2x4x66 cm

podkonstrukcja stalowa, ocynkowana, min. St0S, malowana proszkowo,kolor RAL7016, popołączona z elementami drewnianymi śrubami ze stali nierdzewnej



DETAL STOJAK ROWEROWY MA-ST

Przekrój
Skala 1:20



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR

Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA

RS Architektura Krajobrazu
ul. Przyrzecze 39
05-510 Konstancin-Jeziorna
biuro@krajobraz.com.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

NAZWA ARKUSZA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - DETALE 4

FAZA	SKALA
PW	-
DATA	FORMAT
25.01.2022	420x594 (A2)

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. kraj. PATRYK ZARĘBA OGR. 6485/2004	mgr inż. arch. kraj. MONIKA MARZUCHOWSKA

NR RYSUNKU

P2001	PW	L	D	-	0305	-
NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR.CIĄGŁY	REWIZJA