



PRZYKŁADOWY DETAL SADZENIA  
KRZEWÓW BUFOROWYCH KB  
SKALA 1:100



KB krzewy buforowe  
Mieszanka o charakterze buforowym na skarpie - śr. 4szt/m<sup>2</sup>

- 20% KB1 Spiraea arguta
- 20% KB2 Cornus alba 'Kesselringii'
- 20% KB3 Salix purpurea 'Nana'
- 20% KB4 Evonymus alatus
- 20% KB5 Rosa 'Seaflam'
- Podsadzenie z KO1 - Hedera helix, średnio 1,5szt/m<sup>2</sup>


PRZYKŁADOWY DETAL SADZENIA  
ZIELENI NISKIEJ OZDOBNEJ ZNOK  
SKALA 1:100



ZNOK zieleni niska ozdobna - krzewy na placu  
Mieszanka o charakterze ozdobnym w strefie wejściowej - śr. 6szt/m<sup>2</sup>

- 25% ZNOK1 Spiraea bilaria
- 25% ZNOK2 Sorbaria sorbifolia 'Sem'
- 25% ZNOK3 Hydrangea paniculata 'Kysiu'
- 25% ZNOK4 Deutzia scabra
- Podsadzenie z KO1 - Hedera helix, średnio 1szt/m<sup>2</sup> na całym obszarze sadzenia mieszanki


PRZYKŁADOWY DETAL SADZENIA  
ZIELENI NISKIEJ OZDOBNEJ ZNOB - BYLINY I TRAWY  
SKALA 1:100



ZNOB zieleni niska ozdobna - byliny i trawy w strefie wejściowej  
Mieszanka w składzie:-

- 10% ZNOB1 - Sorbaria sorbifolia 'Sem' 4szt/m<sup>2</sup>
- 10% ZNOB2- Buddleja davidii 'Blue chip' 4szt/m<sup>2</sup>
- 20% ZNOB3 - Salix purpurea 'Nana' 9szt/m<sup>2</sup>
- 10% ZNOB4 - Persicaria amplexicaule 'Rosea' 9szt/m<sup>2</sup>
- 10% ZNOB5- Asilabe x arendsi 'White Glory' 9szt/m<sup>2</sup>
- 10% ZNOB6 - Anemone hybrida 'Königin Charlotte' 9szt/m<sup>2</sup>
- 20% ZNOB7- Salvia nemorosa 'Caradonna' 9szt/m<sup>2</sup>
- 10% ZNOB8 - Monarda didyma 'Sugar Lace' 9szt/m<sup>2</sup>
- na całej powierzchni podsadzenie z roślin cebulowych
- BC1 - Tulipa sp., biały wczesny, 4szt/m<sup>2</sup>-szl-

PRZYKŁADOWY DETAL SADZENIA  
ZAKRZEWIEN ŚRODOPOLNYCH ZŚ  
SKALA 1:100




ZŚ zakrzewienia śródpolne - zieleni wysoka ekstensywna  
Mieszanka o charakterze naturalistycznym, śr. 1szt/m<sup>2</sup>

suma-m<sup>2</sup>-157,00

- 20% - ZŚ1 - Punus spinosa-szl-30
- 20% - ZŚ2 - Rosa carina -szl-30
- 10% - ZŚ3 - Cornus alba -szl-16
- 15% - ZŚ4 - Punus padus-szl-25
- 10% - ZŚ5 - Syringa vulgaris-szl-16
- 10% - ZŚ6 - Sambucus racemosa-szl-16
- 15% - ZŚ7 - Frangula alnus-szl-24


PRZYKŁADOWY DETAL SADZENIA  
ZIELENI NISKIEJ OZDOBNEJ ZNOP- BYLINY I TRAWY/PATIO  
SKALA 1:100



ZNOP zieleni niska ozdobna - byliny i trawy w strefie wejściowej /patio  
Mieszanka kontener min. p9, 9szt/m<sup>2</sup> w składzie:


- 20% ZNOP1- Stipa calamagrostis
- 20% ZNOP2- Pennisetum alopecuroides
- 15% ZNOP4 - Monarda Bee-Bright
- 15% ZNOP5 - Persicaria amplexicaule 'Rosea'
- 15% ZNOP7 - Aster ericoides 'Blue Star'
- 5% ZNOP7 Vinca minor
- 10% ZNOP7 Dryopteris filix-femina
- na całej powierzchni podsadzenie z roślin cebulowych
- BC2 - Narcissus sp., biały wczesny, 4szt/m<sup>2</sup>

PRZYKŁADOWY DETAL SADZENIA  
ZIELENI NISKIEJ OKRZYWOWEJ ZNO  
SKALA 1:100




ZNO zieleni niska okrywowa- krzewy okrywowe- 6szt/m<sup>2</sup>  
30% ZNO1 Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'  
30% ZNO2 Rosa 'The Fairy'  
40% ZNO3 Cotoneaster horizontalis  
Podsadzenie z KO1 - Hedera helix, p9, średnio 1szt/m<sup>2</sup> na całym obszarze

PRZYKŁADOWY DETAL SADZENIA  
ZIELENI WILGOCIOLUBNEJ ZW  
SKALA 1:100



ZW -zieleni wilgociolubna  
10% ZW1- Salix repens 5szt/m<sup>2</sup>  
30% ZW2- Carex elata 8szt/m<sup>2</sup>  
20% ZW3-Lythrum salicaria 8szt/m<sup>2</sup>  
20% ZW4- Polygonum amplexicaule 8szt/m<sup>2</sup>  
20%ZW5 Iris pseudocorus 8szt/m<sup>2</sup>

JEDNOSTKA PROJEKTYWNA		INWESTOR		BRANŻA	
<div>P2PPA</div>		<div><div></div><div>Piaseczno</div></div>		<div><div>RS</div><div>AK</div></div>	
P2PA Sp. z o.o. Rynek 25 50-101 Wrocław biuro@p2pa.pl		Gmina Piaseczno ul. Kościuski 5 05-500 Piaseczno biuro@p2pa.pl		RS Architektura Krajobrazu ul. Przykaszki 39 05-510 Korsianów-Jeziorna biuro@krajobraz.com.pl	
PROJECT					
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE					
BRANŻA					
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU					
NAZWA ARKUSZA					
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - DETALE 5					
FAZA	PW		SKALA	-	
DATA	25.01.2022		FORMAT	420x594 (A2)	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. kraj. PATRYK ZARĘBA OGR. 6485/2004		SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. kraj. MONIKA MARZUCHOWSKA	
NR RYSUNKU					
P2001	PW	L	D	-	0306
NR PROJEKTU					
FAZA	BRANŻA		RODZAJ RYS.	PEŁNO	
NR CENOWY					
REWIZJA					