



Zapytanie ofertowe

Znak: IT.7234.15.2024

Piaseczno dnia 2024-06-04

I

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych obiektów mostowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno proszę o złożenie oferty do dnia 14.06.2024 r. do godz. 10:00 w formie e-mail miejsce Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno na poniższy adres elektronicznej skrzynki.

Odpowiedzialny do kontaktów Pan (i) Damian Matyjasiak, telefon 22 70 17 685 miejsce Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno mail: damian.matyjasiak@piaseczno.eu

II

W ramach zamówienia należy wykonać prace konserwacyjno-naprawcze dla następujących obiektów mostowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno:

1. Wiadukt nad linią kolejową PKP w ciągu Alei Kalin w Piasecznie:
 - a) zmontować ponownie zdewastowane uchwyty rur spustowych na przyczółku wschodnim (ok. 3 szt.);
 - b) uzupełnić brakujący fragment rurki odpływowej drenażu z za przyczółka zachodniego (ok. 0,2m);
 - c) uszczelnić masą zalewową poprzeczne pęknięcia w nawierzchni jezdni (ok. 8m);
 - d) wymienić urwaną śrubę kotwiącą słupek balustrady, do której podłączone jest uziemienie po stronie południowo-zachodniej (1szt);
 - e) naprawić (skuć i wykonać ponownie) podlewki pod blachami stopowymi słupków balustrad na chodniku od strony północnej (3 sztuki);
 - f) wykonać mycie balustrad i osłon przeciwporażeniowych (usunąć glony i porosty) (ok.88m²);
 - g) wykonać usunięcie zanieczyszczenia graffiti z obiektu mostowego (ok. 160m²).
2. Most drogowy w ciągu ul. Kniaziewicza w Piasecznie:
 - a) uzupełnić brakujące kapturki ochronne na kotwach słupków (ok. 10szt.);
 - b) zabezpieczyć przed możliwością wysunięcia rurę poręczową bariery ochronnej po stronie wody dolnej nad przyczółkiem lewobrzeżnym (ryczałt. 1);
 - c) wykonać usunięcie zanieczyszczenia graffiti z obiektu mostowego (ok. 120m²).
3. Most drogowy w ciągu ul. Wojska Polskiego w Piasecznie:
 - a) uzupełnić kapturki ochronne na kotwach słupków barier ochronnych (ok. 14szt.);



- b) wykonać usunięcie zanieczyszczenia graffiti z obiektu mostowego (ok. 150m2).
4. Kładka dla pieszych przez rz. Czarną w ciągu ul. Świętojańskiej w Piasecznie:
- a) wykonać dodatkowe wypełnienie balustrady pomiędzy słupkami z rury fi 33,7x2,9 (ok. 97kg);
 - b) wykonać nową powłokę antykorozyjną balustrad (ok. 11m2);
 - c) wykonać mycie stalowej konstrukcji pomostu (ok. 30m2);
 - d) wykonać zabezpieczenie antykorozyjne pomostu (ok. 30m2);
 - e) zaspawać pęknięcie podłużne na górnej powierzchni dolnego pasa dźwigara od strony wody dolnej od strony brzegu lewego (ok. 0,20m);
 - f) wykonać mycie stalowej konstrukcji dźwigarów (ok.25m2);
 - g) wykonać zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów (ok. 25m2).
5. Most drogowy przez rz. Jeziorokę w ciągu ul. Świętojańskiej w Piasecznie:
- a) wykonać naprawy ubytków betonu w krawężnikach (ok. 0,06m2);
 - b) wykonać antykorozyjną ochronę balustrad na obiekcie (ok. 26m2);
 - c) wykonać dodatkowe przeciągi w części kratownicowej obiektu (ok. 250kg);
 - d) naprawić pęknięte spoiny w przeciągach (ok. 0,5m);
 - e) wymienić dwa skrajne słupki z ceownika C200 (ok. 76kg);
 - f) wykonać mycie stalowej konstrukcji pomostu (ok. 75m2);
 - g) wykonać antykorozyjną ochronę stalowych elementów pomostu (poprzecznice i stężenia) (ok. 75m2);
 - h) wykonać naprawy ubytków betonu wraz z zabezpieczeniem odsłoniętego zbrojenia (ok. 0,1m3);
 - i) mycie stalowej konstrukcji dźwigarów (ok. 90m2);
 - j) wykonać antykorozyjną ochronę stalowych dźwigarów (ok.90m2);
 - k) oczyścić łożyska z zalegającej ziemi i nasmarować (4szt.);
 - l) wykonać usunięcie zanieczyszczenia graffiti z obiektu mostowego (ok. 100m2).
6. Kładka dla pieszych przez rz. Jeziorokę w ciągu ul. M. Grechuty w Chylicach:
- a) usunąć nadmiar ziemi ze skarp przy przyczółkach w celu odsłonięcia końców dźwigarów głównych (ok. 2m3);
 - b) uzupełnić oberwane betonowe obrzeże chodnika przed przyczółkiem prawobrzeżnym (ok. 1m);
 - c) wymienić fragmenty zdeformowanych poręczy balustrad (ok. 112 kg);
 - d) uzupełnić brakujące powłoki malarskie na blasze pomostu w miejscach ciągnięć z płaskowników (ok.10m2);
 - e) oczyścić dolne półki dźwigarów z zalegających zanieczyszczeń i osadów (ok. 8m2);
 - f) oczyścić ławy podłożyskowe z zalegających zanieczyszczeń (ok. 3m2);
 - g) oczyścić głowice słupów z zalegających zanieczyszczeń (ok. 1m2);
 - h) wykonać usunięcie zanieczyszczenia graffiti z obiektu mostowego (ok. 110m2).
7. Kładka dla pieszych przez rz. Głuskowiankę w Głuskowie w ciągu ul. Millenium:
- a) zamontować dodatkowe przeciągi poziome po 3 szt. w każdej balustradzie – pręty fi 20mm (ok. 245kg);
 - b) połączyć metalowe słupki drugorzędne balustrad z wymienionymi dylami pokładu drewnianego (ok. 24szt.);



- c) wykonać renowację całkowitą antykorozyjnych powłok malarskich (ok. 23m²);
- d) usunąć grunt zalegający na końcach dźwigarów nad przyczółkami (ok. 2m³);
- e) wykonać zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych części dźwigarów nad przyczółkami (ok. 7m²);
- f) usunąć grunt zalegający na pasach dolnych dźwigarów stalowych (ok. 3m²);
- g) usunąć zanieczyszczenia i grunt zalegający na płytach fundamentowych (ok. 6m²);
- h) wykonać zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu skarpy nasypu na płyty przyczółka i dźwigary (ok. 6m³).

Prosimy o wycenę robót na każdy z obiektów mostowych oddzielnie. W ofercie należy podać kwoty brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że wielkości podane w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy dokonany na podstawie sporządzonych dokumentów z okresowych przeglądów obiektów mostowych. W przypadku wątpliwości przy wycenie w/w robót prosimy o dokonanie wizji w terenie.

III

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 30.09.2024 r. od daty podpisania umowy.**

IV

Gwarancja: 2 lata

V

Kryteria wyboru – cena 100%

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....**mgr. Damian Matyjasik**.....

INSPEKTOR

**NACZELNIK WYDZIAŁU
Utrzymania Infrastruktury
i Transportu Publicznego**

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

mgr inż. Tomasz Pawlak