

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dn. 18.09.2024r.:

1. Ile razy należy przemaalować elementy stalowe?

odp.: elementy stalowe należy zdemontować, wyszlifować pomalować x 2 specjalistyczną farbą do metalu, atestowaną (nowe wymogi dopuszczenia BHP), Każdy z materiałów przed jego wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Inwestora w oparciu o przygotowaną kartę materiałową, a rozwiązania lub ich zmiany uzgodnione z Gminą Piaseczno.

Elementy drewniane bez demontażu, wyszlifować, pomalować x 2 specjalistyczną farbą do drewna, atestowaną (nowe wymogi dopuszczenia BHP). Każdy z materiałów przed jego wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Inwestora w oparciu o przygotowaną kartę materiałową, a rozwiązania lub ich zmiany uzgodnione z Gminą Piaseczno.

2. Czy nowa noga stalowa musi uwzględniać montaż na górze obecnej miseczki? Służy ona do wsypywania piasku, więc wg. mnie niekoniecznie jest tam potrzebna. Można wmontować zaślepioną od góry rurę? odp.: Zamawiający dopuszcza zarówno montaż miseczki jak również zastosowanie zaślepki.
3. Daszki – wg. mnie kwalifikują się do wymiany. Daszki z kolorowej sklejki będą tańsze niż daszki z płyty HDPE. Jakiej przyjąć do wyceny?

odp.: do wymiany 4 daszki zabawki HAGS na daszki z płyty HDPE. HDPE jest odporna na działanie warunków atmosferycznych: nie pęka, nie rozwarstwia się, nie traci koloru.

4. Wszystkie elementy z łańcuchów – czy można zaproponować wymianę na linki?

odp. stan łańcuchów oceniono jako dobry, brak przetrąć; należy je wyczyścić oraz nałożyć osłony z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, karta materiałowa będzie do akceptacji Zamawiającego. Każdy z materiałów przed jego wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Inwestora w oparciu o przygotowaną kartę materiałową, a rozwiązania lub ich zmiany uzgodnione z Gminą Piaseczno.

5. 115 m² to suma wszystkich gum czy tylko czerwonych? Czy dysponujecie Państwo planem całego placu?

odp.: Zamawiający nie dysponuje wnioskowanym planem, natomiast suma nawierzchni do zdjęcia to 140 m², suma nawierzchni EPDM do wylania to 115 m², nawierzchnia półprzepuszczalna (mata przerostowa) pod drzewem to 25 m².

6. Nawierzchnia EPDM - płyty EPDM czy nawierzchnia wylewana? Jaki i ile kolorów przyjąć do wyceny?

odp.: nawierzchnia wylewana, dwa kolory: ceglasto-czerwony oraz zielony.

7. Czy dysponujecie Państwo kartą katalogową obecnego urzędnika do sprawdzenia wysokości upadku i tym samym do oceny wymaganej grubości nawierzchni.

odp.: Zamawiający nie dysponuje wnioskowaną kartą, załączyliśmy zdjęcia placu zabaw oraz zdjęcie tabliczki znamionowej urzędnika HAGS, wysokość upadku 150 cm.

8. Po sprawdzeniu podbudowy pod kilkoma płytami, czy do wyceny przyjmujemy że podbudowa jest gotowa ew. drobne poprawki/wyrównanie trzeba przyjąć do wyceny?

odp.: należy przyjąć położenie warstwy wyrównawczej na całej powierzchni pod EPDM około 1 cm, z podsypki piaskowo-cementowej B25.

9. Nawierzchnia z wióra – czy można zaproponować inny rodzaj nawierzchni? Np. maty przerostowe?

odp.: Zamawiający zaakceptuje matę przerostową o powierzchni 25 m², z tym, z zastrzeżeniem że przy jej montażu należy zdjąć cienką warstwę podbudowy, aby zapewnić odpowiednią grubość nawierzchni bezpiecznej w obrębie strefy bezpieczeństwa HGS oraz perforować podbudowę (np. nawiercić otwory), aby zapewnić wsiąkanie wody. Należy wykonać wsiewkę traw w odpowiednim podłożu do traw, w matę przerostową. Każdy z materiałów przed jego wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Inwestora w oparciu o przygotowaną kartę materiałową, a rozwiązania lub ich zmiany uzgodnione z Gminą Piaseczno.

Patrycja Zych

20.09.2024r.