

1. fundament z chudego betonu C=12.5 gr. 15 cm
2. obrzeże trawnikowe betonowe 8x30 cm
3. płyta brukowa kolor grafitowy 8x30x90 cm
4. deski tarasowe drewniane ryflowane jednostronnie (modrzew europejski impregnowany ciśnieniowo 3x14x250 cm)
5. legar z drewna sosnowego głęboko impregnowanego o przekroju prostokątnym 5x9 cm)
6. legar z drewna sosnowego głęboko impregnowanego o przekroju prostokątnym 10x20 cm)
7. deska wykończeniowa (modrzew europejski impregnowany ciśnieniowo 3x8,5 cm)
8. słupek z drewna konstrukcyjnego (modrzew europejski impregnowany ciśnieniowo o przekroju kwadratowym 10x10 cm)
9. kotwa montażowa typu "U" ocynkowana z prętem zbrojeniowym żebrowanym φ=16, zakotwiona w fundamencie min. 20 cm)
10. obrzeże trawnikowe betonowe 8x30 cm
11. ściana fundamentowa betonowa zbrojona 20x50 cm (zbrojenie: pręty φ=8, strzemiona φ=6)
12. donice betonowe 39x45x119 cm
13. istniejące płyty betonowe zbrojone - pionowe
14. emulsja asfaltowa
15. folia PE
16. płyta brukowa kolor grafitowy 8x45x45 cm

BIURO ARCHITEKTONICZNE MAKOWSKI & SOŁDEK
UL. KASZUBSKA 4/3/13 70-403 SZCZECIN TEL./FAX 423 98 98
NIP 852-14-05-597 biuro@bass.pl

tytuł /obiekt - adres/
ADAPTACJA TRYBUN PRZY STADIONIE MIEJSKIM W PIASECZNIE
Piaseczno, przy ul. Chyliczkowska dz. nr 7/11,8/7 z obr. 27

stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

inwestor: **Urząd Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno**

branża: **arch.**

projektował mgr inż. arch Dariusz Makowski 74/Sr92

opracował Renata Telacka

tytuł rysunku
Przekrój B - B

rys. nr **A7**

skala **1:10**

data **luty 2016**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt i dane architektoniczne jak również Prawem Autorskim
i podlega ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t. jedn. z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24, poz. 83 z dn. 23 lutego 1994 roku).