



Instalacja modernizowana

Rozdzielnica T4

Instalacja istniejąca

Potwierdzić kierunki obwodów

Układ sieci:  
Instalacja istniejąca: TN-C-S  
Instalacja projektowana: TN-S

**UWAGA:**  
Ze względu na brak schematów istniejącej instalacji przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić kierunki obwodów.  
  
Istniejące obwody mogą przebiegać przez różne sale.  
  
Kolory przewodów zastosowanych w istniejących rozdzielnicach mogą nie odpowiadać ich przeznaczeniu  
– do potwierdzenia przed przystąpieniem do prac.  
  
Na drzwiach rozdzielnic umieścić schematy z opisanymi kierunkami obwodów.  
  
Zgodnie z opisami istniejącej rozdzielnicy część obwodów oświetleniowych jest wspólna z obwodami gniazd.  
Gniazda zasilane z obwodów istniejących należy zdemontować a przewody połączyć w puszkach

Wykonawca	Elektrolew UPE Andrzej Lewiński ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa 691 794 375, 22 676 58 54 lewinski.andrzej@gmail.com		
Inwestor	Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno		
Nazwa zadania	Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4 położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.		
Nazwa rysunku	Schemat rozdzielnicy T4		
Specjalność projektanta i sprawdzającego: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			Data 11.2015r.
Projektant mgr inż. Andrzej Lewiński	Nr upr. MAZ/0426/P00E/11	Podpis	Skala ---
Sprawdzający mgr inż. Marcin Lewiński	Nr upr. St. 180/76	Podpis	Nr rys. ES8