


ZBROJENIE DOLNE STROPÓW POZIOM +3.50
skala 1:50



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø10	ø12
Poz. 1 – Strop poziom +3,50 – 1 szt.								
1	1	10	9.900	47	1	47	465.30	
	2	12	9.600	97	1	97		931.20
	3	10	10.000	47	1	47	470.00	
	4	12	1.150	17	1	17		19.55
	5	12	2.100	20	1	20		42.00
	6	12	1.150	41	1	41		47.15
	7	12	2.350	3	1	3		7.05
	8	12	2.745	3	1	3		8.24
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							935.30	1055.19
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888
MASA [kg]							577.08	937.00
MASA CAŁKOWITA [kg]							1514.08	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowo
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI
2. RYSUNKAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I INNYMI BRANŻOWYMI.
3. LOKALIZACJE OTWORÓW W PŁYTCIE SPRAWDZAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKAMI INSTALACYJNYMI.
4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMICZNE WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY.
5. WYMIARY PODANO W MM.

BETON:	
- FUNDAMENTY	B25
- PŁYTY STROPOWE	B25
- WIĘNCE, BELKI, TRZPIENIE	B25
STAL:	
ZBROJENIE GŁÓWNE	A-IIIIN (RB500)
ZBROJENIE POPRZECZNE	A-I (PB240)
DREWNO:	
	C24
MINIMALNE OTULENIE PRĘTÓW:	
- FUNDAMENTY:	50 mm
- STROP	25 mm
- ŚCIŁY, BELKI	25 mm



INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO		
ADRES: ul. JEMIOŁY działka nr. ewid. 131/8 05-503 WOLA GÓLKOWSKA		
INWESTOR: GMINA PIASECZNO ul. KOŚCIUSZKI 5 05-500 PIASECZNO		
PROJEKTANT:	NR. UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Arkadiusz Wierzbicki	LOD/1376/POOK/10	<i>Arkadiusz Wierzbicki</i>
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Wiesława Łagiewska	UAN.V.8388/34/90	<i>Wiesława Łagiewska</i>
TREŚĆ RYSUNKU: STROP NA POZIOMIE +3,50 ZBROJENIE DOLNE		
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		
DATA: 01.2016	REWIZJA: K-PW-07	
SKALA: 1:50	NR RYS.: 0	