


ZBROJENIE GÓRNE STROP POZIOM +4.72  
skala 1:50

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTALYMI
2. RYSUNKAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I INNYMI BRANŻOWYMI.
3. LOKALIZACJĘ OTWORÓW W PŁYCE SPRAWDZAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKAMI INSTALACYJNYMI.
4. IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ I TERMICZNĄ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY.
5. WYMIARY PODANO W MM.



## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m] RB 500 #10	
				PRĘTOW	x POZ. RAZEM		
Poz. 2 – Strop poziom +4,72 – 1 szt.							
2	5	10	10,850	55	1	55	596,75
	6	10	11,300	53	1	53	598,90
	7	10	5,130	55	1	55	282,15
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							1477,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617
MASA [kg]							911,80
MASA CAŁKOWITA [kg]							911,8

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

<b>BETON:</b>	
- FUNDAMENTY	B25
- PŁYTY STROPOWE	B25
- WIĘNCE, BELKI, TRZPIENIE	B25
<b>STAL:</b>	
ZBROJENIE GŁÓWNE	A-IIIIN (RB500)
ZBROJENIE POPRZECZNE	A-I (PB240)
<b>DREWNO:</b>	C24
<b><u>MINIMALNE OTULENIE PRĘTÓW:</u></b>	
- FUNDAMENTY:	50 mm
- STROP	25 mm
- SKŁUPY, BELKI	25 mm



ul. Jana Pawła II 7b/19 26-300 Opoczno  
www.famprojekt.pl biuro@famprojekt.pl 605 560 460

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

ADRES:

ul. JEMIOŁY  
działka nr. ewid. 131/8  
05-503 WOLA GOŁKOWSKA

INVESTOR:

GMINA PIASECZNO  
 ul. KOŚCIUSZKI 5  
 05-500 PIASECZNO

PROJEKTANT:	NR. UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Arkadiusz Wierzbicki	LOD/1376/POOK/10	<i>M. Wierzbicki</i>
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Wiesława Łągiewska	UAN.V.8388/34/90	<i>W. Łągiewska</i>

TREŚĆ RYSUNKU:

KU: STROP NA POZIOMIE +4.72  
ZBROJENIE GÓRNE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

DATA:

---

01 2016

REWIZJA:	K-PW-10
----------	---------

SKALA:

---

1:50

NR RYS.:	
----------	--

---