



PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ PARKING  
skala 1:50




OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU



1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego C<sub>50/30</sub> stob. mech. 0/31.5 gr. 30cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego C<sub>50/30</sub> stob. mech. 0/31.5 gr. 20cm
6. Podbudowa z kruszywa łamanego C<sub>50/30</sub> stob. mech. 0/31.5 gr. 10cm
7. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C<sub>15/2</sub> ≤4,0 MPa gr. 22cm
8. Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C<sub>6/40</sub> ≤2,0 MPa gr. 10cm
9. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
10. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem
11. Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej z oporem
12. Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej

szczegół "A"  
skala 1:20



szczegół chodnika  
przy parkingu  
skala 1:20



Inwestor		 <b>Miasto i Gmina Piaseczno</b> ul. Kościuszkі 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		<div><div><b>ROBIMART</b></div><div>Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Sładcza 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl</div></div> <div><b>ROBIMART</b></div>	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ W KAMIONCE NA DZIAŁKACH EWID. NR. 59 I 61 – OBRĘB 21 KAMIONKA			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
PARKING PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ W KAMIONCE NA DZIAŁKACH EWID. NR 59 I 61 – OBRĘB 21 KAMIONKA GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWECKIE			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT BUDOWLANY		DROGOWA	II/I
Projektant	mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/P000/05	Podpis
Opracował	mgr inż. Piotr Kiełczewski		Podpis
Projektant sprawdzający	inż. Mariusz Jacubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/P000/06	Podpis
			Data
			CZERWIEC 2015
			Skala
			1:50 / 1:20
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
PRZEKRÓJ NORMALNY WRAZ ZE SZCZEGÓŁAMI		3	21